

松江经济技术开发区管理委员会

松经开〔2018〕3号

签发人：顾军

关于申报《民翔路（民康西路-巡环北路） 中修工程方案设计》的请示

上海市松江区交通委员会：

民翔路（民康西路-巡环北路）是松江出口加工区B区内的南北向市政道路，长度约为367米，规划红线宽度为26米，现状已建宽度为26米（非机动车3米+隔离带2米+车行16米+隔离带2米+非机动车3米），道路路面为沥青混凝土结构，道路两侧已种植行道树。经过多年通车运营，该段道路面层出现了不同程度的裂缝、网裂、破碎等病害，现已无法满足园区落户企业安全、快捷、舒适的出行要求。

为改善民翔路（民康西路-巡环北路）道路通行条件，提高市政设施服务水平，我委委托上海浦东建筑设计研究院有限公司编制了《松江经济技术开发区民翔路（民康西路-巡环北路）中修工程方案设计》，具体工程内容如下。

一、工程名称：松江经济技术开发区民翔路（民康西路-巡环

北路)中修工程。

二、建设单位：上海松江经济技术开发建设集团有限公司。

三、建设地址：松江出口加工区B区。

四、工程内容：本工程南起民康西路，北至巡环北路，道路全长约367米，拟对路面结构进行补强，以消除各类病害，主要工作内容包括：1、机动车道：挖除现状道路面层和基层，加铺35cm水泥稳定碎石，加罩7cm粗粒式沥青混凝土(AC-25C)和4cm细粒式SBS改性沥青混凝土(AC-13C)；2、非机动车道：铣刨3cm沥青混凝土面层，加罩4cm细粒式SBS改性沥青混凝土(AC-13C)；3、附属工程：更换侧平石，疏通并检测雨水/污水管道，换补进水篦子和盖板，升高雨水/污水窰井井座，换补雨水/污水窰井井盖，升高各类管线检查窰井盖板等。

五、工程投资：本工程总投资为499.90万元，其中工程费用为419.48万元，其他费用为56.62万元，预备费用为23.80万元，所需资金由建设单位自筹。

以上请示妥否，请予批复。

松江经济技术开发区管理委员会

2018年1月3日